



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 892/2019

Em 23 de abril de 2019.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 590/19**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, juntamos ao presente as inclusas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, juntamente com a planilha orçamentária referente aos serviços a serem realizados no Centro Municipal de Saúde "Doutor Genaro Granata" no Jardim Paulista.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Araraquara, 17 de abril de 2019.



AO
SENHOR GERENTE DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS
PÚBLICAS
Ref.: Guichê 029.018/2019

Através do presente, após vistoria no local no dia 16/04/2019, temos a informar:

1. As “rachaduras” informadas no requerimento 059/2019 da Câmara dos Vereadores são na verdade juntas de dilatação situadas entre o edifício antigo e a ampliação do mesmo. Não há sinais de comprometimento da estrutura e a sugestão de reparo das juntas está no orçamento anexo.
2. Não foi possível verificar a estrutura do telhado. Sugiro a manutenção do mesmo, com troca de telhas e madeiramento nos locais mais críticos de infiltração. Faz-se necessária uma limpeza para a retirada das folhas do telhado e também poda das árvores situadas ao seu redor, pois o acúmulo de folhas na cobertura favorece os problemas de infiltração.

Sem outro particular para o momento, cordiais saudações.

Atenciosamente,


Eng. Daniel Palombo Siqueira
ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:- Reparo em junta de dilatação CMS Jardim Paulistano "Doutor Genaro Granata"

LOCAL: Av. Jorge Haddad, 334. - Jardim Paulistano - Araraquara-SP.

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Serviços Preliminares					
1.1	02.102.000045.SER	Demolição de revestimento com argamassa	m ²	1,65	R\$ 9,14	R\$ 15,08
1.2	02.102.000020.SER	Demolição de piso cerâmico	m ²	0,30	R\$ 12,79	R\$ 3,84
Total do item 1						R\$ 18,92
2	Revestimento					
2.1	05.109.000045.SER	Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal 2x2 cm	dm ³	7,43	R\$ 344,29	R\$ 2.558,07
Total do item 2						R\$ 2.558,07
3	Piso					
3.1	22.109.000040.SER	Piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	0,30	R\$ 50,96	R\$ 15,29
Total do item 3						R\$ 15,29
4	Pintura					
4.1	24.103.000150.SER	Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com três demãos	m ²	3,30	R\$ 23,18	R\$ 76,49
Total do item 4						R\$ 76,49
5	Serviços complementares					
5.1	23.101.000080.SER	Cantoneira em alumínio mata-junta	m	33,00	R\$ 28,40	R\$ 937,20
5.2	55.01.020-CPOS	Limpeza final de obra	m ³	8,00	R\$ 11,25	R\$ 90,00
Total do item 5						R\$ 1.027,20
TOTAL GERAL						R\$ 3.695,97