



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1388/2023

Em 23 de maio de 2023.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**PAULO LANDIM**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887.  
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 5040/2023 **de 23/05/2023 17:52**  
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 219/2023  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:


Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 219/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO  
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº: 23959/2023  
Nome: C.M.A. - IND. Nº 219/2023 - RAFAEL DE ANGELI

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ - (BRITA GRADUADA TIPO II) e ASSENTAMENTO DE GUIAS/SARJETAS.						
LOCAL: YOLANDA ÓPICE - ARARAQUARA/SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTE	PREÇO UNITÁRIO (MAT.+M.O.)	PREÇO TOTAL (MAT.+M.O.)
<b>1. Placa de identificação para obra</b>						
1.1	CDHU 02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	893,56	5.361,36
<b>2 R. ANGELA DE CARVALHO MARTIN, entre Av. Dr. Waldomiro Blundi e Av. João Soares de Oliveira.</b>						
<b>2.1 Pavimentação Asfáltica - CBUQ - espessura de 3,00 cm acabado.</b>						
<b>37,0m x 10,10m = 373,70m<sup>2</sup></b>						
2.1.1	CDHU 54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m <sup>2</sup>	373,70	29,31	10.953,15
2.1.2	CDHU 54.01.210	Base de brita gradada, espessura (espessura 15,0 cm).	m <sup>3</sup>	56,06	240,49	13.481,87
2.1.3	CDHU 54.03.230	Imprimação betuminosa ligante.	m <sup>2</sup>	373,70	7,22	2.698,11
2.1.4	CDHU 54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	373,70	14,40	5.381,28
2.1.5	CDHU 54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ), espessura 3,00 cm acabado.	m <sup>3</sup>	11,21	1.530,49	17.156,79
<b>2.2 Guia/Sarjeta, extrusadas - Modelo GS 450 - Base 450mm, Altura 220mm.</b>						
<b>37,0m x 2 = 74,0 metros lineares</b>						
2.2.1	CDHU 54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m <sup>3</sup>	4,07	387,46	1.576,96
2.2.2	CDHU 11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m <sup>3</sup>	4,07	561,76	2.286,36
2.2.3	CDHU 11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	3,33	173,29	577,06
<b>PREÇO TOTAL R\$</b>						<b>59.472,94</b>

\*Guia/Sarjeta rendimento perfil GS 450 = 0,055m<sup>3</sup>/m  
\*CDHU Versão 189 - Data Base: FEVEREIRO/23  
\*Sem Desoneração  
\*Com BDI

**PREÇO TOTAL BDI 25% R\$ 74.341,18**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Araraquara, 22 de Maio de 2023

À Coordenadoria Executiva de Governança

Em resposta ao requerimento nº219/2023, segue anexo a planilha de estimativa de quantitativo e preços unitários dos serviços necessários no local.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

**SÉRGIO JOSÉ PELÍCOLLA**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos