

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: Reforma e Ampliação da USF "Vale do Sol Dr. Euclides Crocchi"

LOCAL: Avenida Carlos de Angeli, 350 Vale do Sol - Araraquara-SP.

Tabela: CDHU192 e PINI 01/2024, com desoneração BDI = 27,00 %

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
A Reforma e Adequações.						
1	Serviços Preliminares					
1.1	02.08.020	Placa de obra no padrão PMA.	m²	6,00	R\$ 899,97	R\$ 5.399,82
1.2	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	18,00	R\$ 269,41	R\$ 4.849,38
1.3	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	11,59	R\$ 69,52	R\$ 805,74
1.4	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	505,32	R\$ 10,43	R\$ 5.270,49
1.5	02.102.000046.SER	Demolição de revestimento em azulejo.	m²	489,36	R\$ 4,88	R\$ 2.388,08
1.6	02.102.000032.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente	m²	5,67	R\$ 15,61	R\$ 88,51
1.7	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	116,85	R\$ 126,22	R\$ 14.748,81
1.8	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	116,85	R\$ 115,65	R\$ 13.513,70
1.9	02.02.130	Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários).	unid x mês	5,00	R\$ 1.385,99	R\$ 6.929,95
1.10	01.17.061	Folhas de projetos executivos complementares em formato A0 (projetos de hidráulica, elétrica, estrutural).	cj	6,00	R\$ 2.803,68	R\$ 16.822,08
2	Alvenaria					
2.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	54,32	R\$ 77,87	R\$ 4.229,90
2.2	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado	m³	0,12	R\$ 1.679,80	R\$ 201,58
2.3	06.103.000430.SER	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1"	m	150,00	R\$ 6,47	R\$ 970,50
2.4	06.103.000445.SER	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	m	150,00	R\$ 5,32	R\$ 798,00
3	Esquadrias de madeira					
3.1		Porta de abrir em madeira com batente madeira, completa - (0,80 x 2,10) m, conforme projeto	unid	4,00	R\$ 591,16	R\$ 2.364,64
4	Instalações hidráulicas					
4.1		Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:				
4.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	120,00	R\$ 27,50	R\$ 3.300,00
4.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	100,00	R\$ 35,36	R\$ 3.536,00
4.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	80,00	R\$ 42,77	R\$ 3.421,60
4.2		Tubo de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação				
4.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	85,00	R\$ 40,36	R\$ 3.430,60
4.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	70,00	R\$ 63,53	R\$ 4.447,10
4.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	60,00	R\$ 69,46	R\$ 4.167,60
4.3	46.10.020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões.	m	25,00	R\$ 125,68	R\$ 3.142,00
4.4	MERCADO	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$ 1.970,49	R\$ 1.970,49
5	Instalações elétricas					
5.1	37.13.800	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	unid	5,00	R\$ 20,39	R\$ 101,95
5.2	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	5,00	R\$ 113,30	R\$ 566,50

01/09/2024 A 30/09/2024							
3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO		SALDO		
%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
0%		R\$ -	6	R\$ 5.399,82	-		R\$ 0,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	18,00		R\$ 4.849,38
0%		R\$ -	0	R\$ -	11,59		R\$ 805,74
0%		R\$ -	0	R\$ -	505,32		R\$ 5.270,49
0%		R\$ -	0	R\$ -	489,36		R\$ 2.388,08
0%		R\$ -	0	R\$ -	5,67		R\$ 88,51
0%		R\$ -	0	R\$ -	116,85		R\$ 14.748,81
0%		R\$ -	0	R\$ -	116,85		R\$ 13.513,70
0%		R\$ -	0	R\$ -	5,00		R\$ 6.929,95
0%		R\$ -	6	R\$ 16.822,08	-		R\$ 0,00
		R\$ -	0	R\$ -	-		R\$ 0,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	54,32		R\$ 4.229,90
0%		R\$ -	0	R\$ -	0,12		R\$ 201,58
0%		R\$ -	0	R\$ -	150,00		R\$ 970,50
0%		R\$ -	0	R\$ -	150,00		R\$ 798,00
		R\$ -	0	R\$ -	-		R\$ 0,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	4,00		R\$ 2.364,64
		R\$ -	0	R\$ -	-		R\$ 0,00
		R\$ -	0	R\$ -	-		R\$ 0,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	120,00		R\$ 3.300,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	100,00		R\$ 3.536,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	80,00		R\$ 3.421,60
		R\$ -	0	R\$ -	-		R\$ 0,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	85,00		R\$ 3.430,60
0%		R\$ -	0	R\$ -	70,00		R\$ 4.447,10
0%		R\$ -	0	R\$ -	60,00		R\$ 4.167,60
0%		R\$ -	0	R\$ -	25,00		R\$ 3.142,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	1,00		R\$ 1.970,49
		R\$ -	0	R\$ -	-		R\$ 0,00
0%		R\$ -	0	R\$ -	5,00		R\$ 101,95
0%		R\$ -	0	R\$ -	5,00		R\$ 566,50

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
5.3	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	40,00	R\$ 13,91	R\$ 556,40
5.4	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	15,00	R\$ 16,49	R\$ 247,35
5.5	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	40,00	R\$ 9,08	R\$ 363,20
5.6	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	15,00	R\$ 16,60	R\$ 249,00
5.7	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	350,00	R\$ 2,99	R\$ 1.046,50
5.8	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	240,00	R\$ 3,71	R\$ 890,40
5.9	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	180,00	R\$ 5,76	R\$ 1.036,80
5.10	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	115,00	R\$ 7,78	R\$ 894,70
5.11	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	100,00	R\$ 15,23	R\$ 1.523,00
5.12	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	210,00	R\$ 15,55	R\$ 3.265,50
5.13	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	120,00	R\$ 15,36	R\$ 1.843,20
5.14	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	25,00	R\$ 23,11	R\$ 577,75
5.15	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	5,00	R\$ 23,07	R\$ 115,35
5.16	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	100,00	R\$ 23,24	R\$ 2.324,00
5.17	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	15,00	R\$ 29,70	R\$ 445,50
5.18	41.14.530	Luminária de sobrepor tipo arandela para lâmpada de led.	unid	15,00	R\$ 98,14	R\$ 1.472,10
5.19	41.02.580	Lâmpada LED 20W, com base E-27, 1400 até 1510lm.	unid	15,00	R\$ 34,38	R\$ 515,70
5.20	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	116,00	R\$ 28,11	R\$ 3.260,76
5.21	41.31.040	Luminária LED retangular.	unid	58,00	R\$ 319,03	R\$ 18.503,74
5.22	16.125.000010.SER	Ponto para tv, completo incluindo cabeamento, eletroduto PVC flexível corrugado e caixa com espelho	unid	1,00	R\$ 223,83	R\$ 223,83
5.23	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (lógica e elétrica) completa, inclusive cabeamento, caixa 4x4", tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	18,00	R\$ 576,88	R\$ 10.383,84
6	Cobertura					
6.1	09.105.000270.SER	Cobertura com telha em fibrocimento para ampliação do Sanitário.	m²	3,75	R\$ 42,98	R\$ 161,18
6.2	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	188,11	R\$ 117,03	R\$ 22.014,51
6.3	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	147,00	R\$ 70,60	R\$ 10.378,20
7	Revestimento					
7.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	364,86	R\$ 12,71	R\$ 4.637,37
7.2	18.08.090	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	364,86	R\$ 133,09	R\$ 48.559,22
7.3	23.101.000090.SER	Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	m²	364,86	R\$ 14,18	R\$ 5.173,71
7.4	44.02.062	Tampo/Bancada em granito para pias e atendimento, conforme projeto.	m²	2,00	R\$ 838,18	R\$ 1.676,36
8	Piso					
8.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	475,00	R\$ 25,06	R\$ 11.903,50
8.2	18.08.062	Porcelanato retificado 70 x 70cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	475,00	R\$ 220,19	R\$ 104.590,25
8.3	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado, cor a definir.	m	454,67	R\$ 27,26	R\$ 12.394,30
8.4	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5mm, para sinalização tátil. Dim.: 25 x 25cm.	m²	4,38	R\$ 187,49	R\$ 821,21
9	Pintura					

01/09/2024 A 30/09/2024									
0%		R\$	-	0	R\$	-	40,00	R\$ 556,40	
0%		R\$	-	0	R\$	-	15,00	R\$ 247,35	
0%		R\$	-	0	R\$	-	40,00	R\$ 363,20	
0%		R\$	-	0	R\$	-	15,00	R\$ 249,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	350,00	R\$ 1.046,50	
0%		R\$	-	0	R\$	-	240,00	R\$ 890,40	
0%		R\$	-	0	R\$	-	180,00	R\$ 1.036,80	
0%		R\$	-	0	R\$	-	115,00	R\$ 894,70	
0%		R\$	-	0	R\$	-	100,00	R\$ 1.523,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	210,00	R\$ 3.265,50	
0%		R\$	-	0	R\$	-	120,00	R\$ 1.843,20	
0%		R\$	-	0	R\$	-	25,00	R\$ 577,75	
0%		R\$	-	0	R\$	-	5,00	R\$ 115,35	
0%		R\$	-	0	R\$	-	100,00	R\$ 2.324,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	15,00	R\$ 445,50	
0%		R\$	-	0	R\$	-	15,00	R\$ 1.472,10	
0%		R\$	-	0	R\$	-	15,00	R\$ 515,70	
0%		R\$	-	0	R\$	-	116,00	R\$ 3.260,76	
0%		R\$	-	0	R\$	-	58,00	R\$ 18.503,74	
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 223,83	
0%		R\$	-	0	R\$	-	18,00	R\$ 10.383,84	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	3,75	R\$ 161,18	
0%		R\$	-	0	R\$	-	188,11	R\$ 22.014,51	
0%		R\$	-	0	R\$	-	147,00	R\$ 10.378,20	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	364,86	R\$ 4.637,37	
0%		R\$	-	0	R\$	-	364,86	R\$ 48.559,22	
0%		R\$	-	0	R\$	-	364,86	R\$ 5.173,71	
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 1.676,36	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	475,00	R\$ 11.903,50	
0%		R\$	-	0	R\$	-	475,00	R\$ 104.590,25	
0%		R\$	-	0	R\$	-	454,67	R\$ 12.394,30	
0%		R\$	-	0	R\$	-	4,38	R\$ 821,21	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
9.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	611,63	R\$ 5,43	R\$ 3.321,15
9.2	33.10.050	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir, inclusive abrigos e lixeiras.	m²	611,63	R\$ 29,19	R\$ 17.853,48
9.3	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1.839,01	R\$ 5,43	R\$ 9.985,82
9.4	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	909,34	R\$ 31,86	R\$ 28.971,57
9.5	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro)	m²	929,67	R\$ 13,14	R\$ 12.215,86
9.6	33.12.011	Esmalte em portas e batentes de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	174,83	R\$ 43,29	R\$ 7.568,39
10	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio					
10.1	01.17.061	Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios - com vistoria.	unid	2,00	R\$ 2.803,68	R\$ 5.607,36
10.2	50.10.100	Extintor de água pressurizada, 10L.	unid	12,00	R\$ 214,33	R\$ 2.571,96
10.3	50.10.060	Extintor de pó químico seco BC, 8kg.	unid	12,00	R\$ 281,45	R\$ 3.377,40
10.4	50.10.140	Extintor de gás carbônico 5 BC, 6kg.	unid	5,00	R\$ 660,85	R\$ 3.304,25
10.5	MERCADO	Ponto completo para luminária, botoeira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária.	unid	68,00	R\$ 147,79	R\$ 10.049,72
10.6	50.05.250	Central para iluminação de emergência, completa.	unid	1,00	R\$ 779,99	R\$ 779,99
10.7	50.05.080	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W, inclusive instalação.	unid	65,00	R\$ 110,84	R\$ 7.204,60
10.8	97.02.194	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio.	unid	90,00	R\$ 14,45	R\$ 1.300,50
10.9	50.05.270	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa.	unid	1,00	R\$ 715,63	R\$ 715,63
10.10	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável.	unid	6,00	R\$ 279,38	R\$ 1.676,28
10.11	50.05.450	Acionador de alarme manual tipo quebra vidro.	unid	6,00	R\$ 181,76	R\$ 1.090,56
B	Ampliação (Estoque, Hall de Entrada, Copa, Reuniões, WCs)					
1	Serviços Preliminares					
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	18,00	R\$ 269,41	R\$ 4.849,38
1.2	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	62,00	R\$ 15,42	R\$ 956,04
1.3	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria em jazida.	m³	75,00	R\$ 5,25	R\$ 393,75
1.4	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km.	m³	75,00	R\$ 17,32	R\$ 1.299,00
1.5	05.10.010	Espalhamento de terra.	m³	75,00	R\$ 5,25	R\$ 393,75
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto obra.	m³	75,00	R\$ 24,63	R\$ 1.847,25
1.7	07.12.020	Compactação de aterro em camadas de 20,0 cm.	m³	75,00	R\$ 12,32	R\$ 924,00
1.8	02.02.130	Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários).	unid x mês	5,00	R\$ 1.385,99	R\$ 6.929,95
1.9	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada.	m²	92,40	R\$ 42,14	R\$ 3.893,74
2	Infraestrutura					
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	23,50	R\$ 43,45	R\$ 1.021,08
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	18,10	R\$ 16,21	R\$ 293,40
2.3	04.108.000060.SER	Estaca escavada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm, completa	m	150,00	R\$ 78,71	R\$ 11.806,50
2.4	11.18.040	Lastro de brita, e= 25 mm	m³	0,40	R\$ 186,91	R\$ 74,76
2.5	10.01.060	Aço CA 50, armadura média	kg	400,00	R\$ 11,05	R\$ 4.420,00
2.6	04.107.000032.SER	Forma em madeira para blocos em baldrames.	m²	45,40	R\$ 68,60	R\$ 3.114,44
2.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0 MPa, usinado	m³	5,00	R\$ 467,27	R\$ 2.336,35
2.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	5,00	R\$ 146,61	R\$ 733,05

01/09/2024 A 30/09/2024											
0%		R\$	-	611,63	R\$	3.321,15	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	611,63	R\$	17.853,48	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	1.839,01	R\$ 9.985,82			
0%		R\$	-	0	R\$	-	909,34	R\$ 28.971,57			
0%		R\$	-	0	R\$	-	929,67	R\$ 12.215,86			
0%		R\$	-	0	R\$	-	174,83	R\$ 7.568,39			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 5.607,36			
0%		R\$	-	0	R\$	-	12,00	R\$ 2.571,96			
0%		R\$	-	0	R\$	-	12,00	R\$ 3.377,40			
0%		R\$	-	0	R\$	-	5,00	R\$ 3.304,25			
0%		R\$	-	0	R\$	-	68,00	R\$ 10.049,72			
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 779,99			
0%		R\$	-	0	R\$	-	65,00	R\$ 7.204,60			
0%		R\$	-	0	R\$	-	90,00	R\$ 1.300,50			
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 715,63			
0%		R\$	-	0	R\$	-	6,00	R\$ 1.676,28			
0%		R\$	-	0	R\$	-	6,00	R\$ 1.090,56			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	18	R\$	4.849,38	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	62	R\$	956,04	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	75	R\$	393,75	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	75	R\$	1.299,00	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	75	R\$	393,75	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	75	R\$	1.847,25	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	75	R\$	924,00	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	5,00	R\$ 6.929,95			
0%		R\$	-	92,4	R\$	3.893,74	-	R\$ 0,00			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	23,5	R\$	1.021,08	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	18,1	R\$	293,40	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	150	R\$	11.806,50	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0,4	R\$	74,76	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	400	R\$	4.420,00	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	45,4	R\$	3.114,44	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	5	R\$	2.336,35	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	5	R\$	733,05	-	R\$ 0,00			

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2.9	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m³	1,90	R\$ 1.087,19	R\$ 2.065,66
2.10	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2 cm	m²	67,50	R\$ 12,71	R\$ 857,93
3	Estrutura					
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	75,00	R\$ 181,14	R\$ 13.585,50
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	630,00	R\$ 10,68	R\$ 6.728,40
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	7,00	R\$ 467,27	R\$ 3.270,89
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	7,00	R\$ 101,26	R\$ 708,82
4	Alvenaria					
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	149,54	R\$ 77,87	R\$ 11.644,68
4.2	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado	m³	0,50	R\$ 1.679,81	R\$ 839,91
5	Esquadrias de alumínio					
5.1	25.01.080	Janela de correr com vidro temperado, 02 folhas, caixilho em alumínio, completa. Acabamento em pintura eletrostática em cor a definir. L x A x P = 2,00 x 1,00 x 1,20m (3 unidades).	m²	6,00	R\$ 892,86	R\$ 5.357,16
5.2	25.01.060	Janela maxim-ar com vidro temperado, 01 folha, caixilho em alumínio, completa. Acabamento em pintura eletrostática em cor a definir. L x A x P = 0,90 x 0,60 x 2,00m (3 unidades).	m²	1,62	R\$ 906,36	R\$ 1.468,30
5.3	25.02.221	VD01 - Porta de correr com vidro temperado, 04 folhas, sendo 02 fixas, caixilho em alumínio, completa. Acabamento em pintura eletrostática em cor a definir. L x A = 2,20 x 2,10m (1 unidade).	m²	4,62	R\$ 753,01	R\$ 3.478,91
5.4	27.103.000140.SER	Vidro temperado incolor 10mm para janelas em alumínio, conforme projeto.	m²	12,24	R\$ 543,56	R\$ 6.653,17
6	Esquadrias de madeira					
6.1	23.09.040	Porta de abrir em madeira com batente madeira, completa - (0,80 x 2,10) m, conforme projeto	unid	4,00	R\$ 591,16	R\$ 2.364,64
6.2	23.09.050	Porta de abrir em madeira com batente madeira, completa - (0,90 x 2,10) m, conforme projeto	unid	1,00	R\$ 610,97	R\$ 610,97
6.3	30.04.060	Chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta para portas de WCs PcD.	m	0,80	R\$ 435,01	R\$ 348,01
7	Instalações hidráulicas					
7.1	Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:					
7.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	100,00	R\$ 27,50	R\$ 2.750,00
7.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	90,00	R\$ 35,36	R\$ 3.182,40
7.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	80,00	R\$ 42,77	R\$ 3.421,60
7.2	Tubo de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação					
7.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	85,00	R\$ 40,36	R\$ 3.430,60
7.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	75,00	R\$ 63,53	R\$ 4.764,75
7.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	60,00	R\$ 69,46	R\$ 4.167,60
7.3	13.123.000090.SER	Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa rosqueável, incluindo torneira de boia e estrutura de apoio.	unid	2,00	R\$ 2.266,57	R\$ 4.533,14
7.4	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por alavanca para bacia em louça PCD (NBR 9050).	unid	2,00	R\$ 394,76	R\$ 789,52
7.5	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla ø3/4".	unid	4,00	R\$ 103,74	R\$ 414,96
7.6	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla ø1 1/2".	unid	5,00	R\$ 175,37	R\$ 876,85
7.7	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	3,00	R\$ 105,70	R\$ 317,10
7.8	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros.	unid	1,00	R\$ 410,34	R\$ 410,34
7.9	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	4,00	R\$ 371,65	R\$ 1.486,60

01/09/2024 A 30/09/2024											
0%		R\$	-	1,9	R\$	2.065,66	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	67,5	R\$	857,93	-	R\$ 0,00			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	75	R\$	13.585,50	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	630	R\$	6.728,40	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	7	R\$	3.270,89	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	7	R\$	708,82	-	R\$ 0,00			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	149,54	R\$	11.644,68	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0,5	R\$	839,91	-	R\$ 0,00			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	6,00	R\$ 5.357,16			
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,62	R\$ 1.468,30			
0%		R\$	-	0	R\$	-	4,62	R\$ 3.478,91			
0%		R\$	-	0	R\$	-	12,24	R\$ 6.653,17			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	4,00	R\$ 2.364,64			
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 610,97			
0%		R\$	-	0	R\$	-	0,80	R\$ 348,01			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	100,00	R\$ 2.750,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	90,00	R\$ 3.182,40			
0%		R\$	-	0	R\$	-	80,00	R\$ 3.421,60			
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00			
0%		R\$	-	0	R\$	-	85,00	R\$ 3.430,60			
0%		R\$	-	0	R\$	-	75,00	R\$ 4.764,75			
0%		R\$	-	0	R\$	-	60,00	R\$ 4.167,60			
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 4.533,14			
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 789,52			
0%		R\$	-	0	R\$	-	4,00	R\$ 414,96			
0%		R\$	-	0	R\$	-	5,00	R\$ 876,85			
0%		R\$	-	0	R\$	-	3,00	R\$ 317,10			
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 410,34			
0%		R\$	-	0	R\$	-	4,00	R\$ 1.486,60			

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
7.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático.	unid	1,00	R\$ 157,24	R\$ 157,24
7.11	44.03.720	Torneira para lavatório de mesa metálica cromada com acionamento hidromecânico através de alavanca para PCD (NBR 9050) (Lavatório acessível em louça com coluna suspensa).	unid	1,00	R\$ 654,65	R\$ 654,65
7.12	30.08.060	Bacia em louça, auto sifonada, para pessoas com mobilidade reduzida, na cor branca, com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19
7.13	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R\$ 475,32	R\$ 475,32
7.14	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária.	unid	2,00	R\$ 47,22	R\$ 94,44
7.15	44.06.370	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm, inclusive acessórios..	unid	1,00	R\$ 473,61	R\$ 473,61
7.16	30.08.040	Lavatório acessível em louça com coluna suspensa na cor branca, completo para PCD (NBR 9050).	unid	1,00	R\$ 1.723,96	R\$ 1.723,96
7.17	44.01.110	Lavatório em louça com coluna na cor branca.	unid	1,00	R\$ 288,72	R\$ 288,72
7.18	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	3,00	R\$ 63,17	R\$ 189,51
7.19	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	3,00	R\$ 251,58	R\$ 754,74
7.20	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	2,00	R\$ 77,80	R\$ 155,60
7.21	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	2,00	R\$ 168,84	R\$ 337,68
7.22	30.01.010	Barras de apoio para PNE em aço inox escovado ø3,3cm, c = 80cm (3 unidades).	m	2,40	R\$ 190,80	R\$ 457,92
7.23	30.01.010	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 40cm (1 unidade).	m	0,40	R\$ 190,80	R\$ 76,32
8	Instalações elétricas					
8.1	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	2,00	R\$ 899,13	R\$ 1.798,26
8.2	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	2,00	R\$ 586,23	R\$ 1.172,46
8.3	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R\$ 191,44	R\$ 765,76
8.4	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	38,00	R\$ 38,34	R\$ 1.456,92
8.5	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	16,00	R\$ 154,09	R\$ 2.465,44
8.6	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	25,00	R\$ 13,91	R\$ 347,75
8.7	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	20,00	R\$ 16,49	R\$ 329,80
8.8	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	25,00	R\$ 9,08	R\$ 227,00
8.9	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	20,00	R\$ 16,60	R\$ 332,00
8.10	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	420,00	R\$ 2,99	R\$ 1.255,80
8.11	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	290,00	R\$ 3,71	R\$ 1.075,90
8.12	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R\$ 5,76	R\$ 1.152,00
8.13	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	140,00	R\$ 7,78	R\$ 1.089,20
8.14	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	120,00	R\$ 15,23	R\$ 1.827,60
8.15	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	210,00	R\$ 15,55	R\$ 3.265,50
8.16	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	120,00	R\$ 15,36	R\$ 1.843,20
8.17	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	12,00	R\$ 23,11	R\$ 277,32
8.18	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	2,00	R\$ 23,07	R\$ 46,14
8.19	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	43,00	R\$ 23,24	R\$ 999,32
8.20	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	4,00	R\$ 29,70	R\$ 118,80
8.21	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	28,00	R\$ 28,11	R\$ 787,08

01/09/2024 A 30/09/2024								
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 157,24
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 654,65
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 1.332,19
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 475,32
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 94,44
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 473,61
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 1.723,96
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,00	R\$ 288,72
0%		R\$	-	0	R\$	-	3,00	R\$ 189,51
0%		R\$	-	0	R\$	-	3,00	R\$ 754,74
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 155,60
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 337,68
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,40	R\$ 457,92
0%		R\$	-	0	R\$	-	0,40	R\$ 76,32
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 1.798,26
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 1.172,46
0%		R\$	-	0	R\$	-	4,00	R\$ 765,76
0%		R\$	-	0	R\$	-	38,00	R\$ 1.456,92
0%		R\$	-	0	R\$	-	16,00	R\$ 2.465,44
0%		R\$	-	0	R\$	-	25,00	R\$ 347,75
0%		R\$	-	0	R\$	-	20,00	R\$ 329,80
0%		R\$	-	0	R\$	-	25,00	R\$ 227,00
0%		R\$	-	0	R\$	-	20,00	R\$ 332,00
0%		R\$	-	0	R\$	-	420,00	R\$ 1.255,80
0%		R\$	-	0	R\$	-	290,00	R\$ 1.075,90
0%		R\$	-	0	R\$	-	200,00	R\$ 1.152,00
0%		R\$	-	0	R\$	-	140,00	R\$ 1.089,20
0%		R\$	-	0	R\$	-	120,00	R\$ 1.827,60
0%		R\$	-	0	R\$	-	210,00	R\$ 3.265,50
0%		R\$	-	0	R\$	-	120,00	R\$ 1.843,20
0%		R\$	-	0	R\$	-	12,00	R\$ 277,32
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 46,14
0%		R\$	-	0	R\$	-	43,00	R\$ 999,32
0%		R\$	-	0	R\$	-	4,00	R\$ 118,80
0%		R\$	-	0	R\$	-	28,00	R\$ 787,08

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
8.22	41.31.040	Luminária LED retangular.	unid	14,00	R\$ 319,03	R\$ 4.466,42
8.23	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (lógica e elétrica) completa, inclusive cabeamento, caixa 4x4", tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	7,00	R\$ 578,91	R\$ 4.052,35
8.24	MERCADO	Ponto para ar condicionado completo, inclusive caixa, dreno e tubulação frigorígena para ligação das máquinas (embutidos/eletrocalhas), inclusive toda infraestrutura necessária, completo, conforme projeto	unid	2,00	R\$ 1.280,82	R\$ 2.561,64
9	Cobertura					
9.1	16.13.070	Telhamento em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca, tipo sanduíche, espessura 0,50mm, com poliuretano expandido.	m²	65,23	R\$ 169,94	R\$ 11.085,19
9.2	15.03.030	Estrutura metálica para telha.	kg	931,80	R\$ 23,47	R\$ 21.869,35
9.3	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica.	kg	931,80	R\$ 3,96	R\$ 3.689,93
9.4	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	18,60	R\$ 117,03	R\$ 2.176,76
9.5	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	14,00	R\$ 70,60	R\$ 988,40
10	Revestimento					
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	53,34	R\$ 12,71	R\$ 677,95
10.2	18.08.090	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	53,34	R\$ 133,09	R\$ 7.099,02
10.3	23.101.000090.SER	Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	m²	53,34	R\$ 14,18	R\$ 756,36
10.4	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm	m²	299,08	R\$ 6,21	R\$ 1.857,29
10.5	17.02.120	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm	m²	299,08	R\$ 20,65	R\$ 6.176,00
10.6	44.02.062	Tampo/Bancada em granito para pias e atendimento, conforme projeto.	m²	1,50	R\$ 838,18	R\$ 1.257,27
10.7	19.01.062	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	7,80	R\$ 152,06	R\$ 1.186,07
11	Piso					
11.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	53,85	R\$ 25,06	R\$ 1.349,42
11.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m³	2,69	R\$ 869,84	R\$ 2.339,87
11.3	18.08.062	Porcelanato retificado 70 x 70cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	53,85	R\$ 220,19	R\$ 11.856,68
11.4	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado, cor a definir.	m	56,82	R\$ 27,26	R\$ 1.548,91
11.5	19.01.062	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	6,20	R\$ 152,06	R\$ 942,77
11.6	11.18.040	Lastro de pedra britada, e=3 cm	m³	39,90	R\$ 186,91	R\$ 7.457,71
11.7	17.05.070	Piso em concreto fck= 20 MPa desempenado, e = 10,00 cm, com preparo e juntas de dilatação	m³	13,00	R\$ 869,84	R\$ 11.307,92
11.8	10.02.020	Tela soldada, Q92 - Ø 4,2mm - 15x15 cm	kg	195,00	R\$ 11,18	R\$ 2.180,10
12	Pintura					
12.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	106,75	R\$ 5,43	R\$ 579,65
12.2	33.10.050	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir, inclusive abrigos e lixeiras.	m²	106,75	R\$ 29,19	R\$ 3.116,03
12.3	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	224,31	R\$ 5,43	R\$ 1.218,00

01/09/2024 A 30/09/2024									
0%		R\$	-	0	R\$	-	14,00	R\$ 4.466,42	
0%		R\$	-	0	R\$	-	7,00	R\$ 4.052,37	
0%		R\$	-	0	R\$	-	2,00	R\$ 2.561,64	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	65,23	R\$ 11.085,19	
0%		R\$	-	0	R\$	-	931,80	R\$ 21.869,35	
0%		R\$	-	0	R\$	-	931,80	R\$ 3.689,93	
0%		R\$	-	0	R\$	-	18,60	R\$ 2.176,76	
0%		R\$	-	0	R\$	-	14,00	R\$ 988,40	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	
100%	53,34	R\$	677,95	53,34	R\$	677,95	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	53,34	R\$ 7.099,02	
0%		R\$	-	0	R\$	-	53,34	R\$ 756,36	
100%	299,08	R\$	1.857,29	299,08	R\$	1.857,29	-	R\$ 0,00	
100%	299,08	R\$	6.176,00	299,08	R\$	6.176,00	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	1,50	R\$ 1.257,27	
0%		R\$	-	0	R\$	-	7,80	R\$ 1.186,07	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	
100%	53,85	R\$	1.349,48	53,85	R\$	1.349,48	-	0,00 -R\$ 0,06	
100%	2,69	R\$	2.339,87	2,69	R\$	2.339,87	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	53,85	R\$ 11.856,68	
0%		R\$	-	0	R\$	-	56,82	R\$ 1.548,91	
0%		R\$	-	0	R\$	-	6,20	R\$ 942,77	
100%	39,9	R\$	7.457,71	39,9	R\$	7.457,71	-	R\$ 0,00	
100%	13	R\$	11.307,92	13	R\$	11.307,92	-	R\$ 0,00	
100%	195	R\$	2.180,10	195	R\$	2.180,10	-	R\$ 0,00	
		R\$	-	0	R\$	-	-	R\$ 0,00	
0%		R\$	-	0	R\$	-	106,75	R\$ 579,65	
0%		R\$	-	0	R\$	-	106,75	R\$ 3.116,03	
0%		R\$	-	0	R\$	-	224,31	R\$ 1.218,00	

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
12.4	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	79,80	R\$ 31,86	R\$ 2.542,43
12.5	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro)	m²	144,51	R\$ 13,14	R\$ 1.898,86
13	Sistema de Drenagem					
13.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	20,00	R\$ 43,45	R\$ 869,00
13.2	46.05.020	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 100	m	40,00	R\$ 49,70	R\$ 1.988,00
13.3	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150	m	55,00	R\$ 75,47	R\$ 4.150,85
13.4	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	20,00	R\$ 16,21	R\$ 324,20
13.5	30.107.000055.SER	Caixas em alvenaria de 1/2 tijolo comum, medindo 1,00 x 0,30m, revestida com argamassa de cimento e areia, inclusive grelha de ferro reforçada de 1,00 x 0,30m.	unid	4,00	R\$ 530,85	R\$ 2.123,40
13.6	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	28,50	R\$ 114,50	R\$ 3.263,25
13.7	30.107.000050.SER	Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum, medindo 0,60 x 0,60m, revestida com argamassa de cimento e areia, inclusive tampa de concreto e = 5cm.	unid	4,00	R\$ 339,81	R\$ 1.359,24
14	Serviços complementares					
14.1	MERCADO	Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$ 1.477,87	R\$ 1.477,87

TOTAL GERAL	R\$ 798.000,00
--------------------	-----------------------

POR EXTENSO: (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS)

01/09/2024 A 30/09/2024									
0%		R\$ -	0	R\$ -	79,80	R\$ 2.542,43			
0%		R\$ -	0	R\$ -	144,51	R\$ 1.898,86			
		R\$ -	0	R\$ -	-	R\$ 0,00			
0%		R\$ -	0	R\$ -	20,00	R\$ 869,00			
0%		R\$ -	0	R\$ -	40,00	R\$ 1.988,00			
0%		R\$ -	0	R\$ -	55,00	R\$ 4.150,85			
0%		R\$ -	0	R\$ -	20,00	R\$ 324,20			
0%		R\$ -	0	R\$ -	4,00	R\$ 2.123,40			
0%		R\$ -	0	R\$ -	28,50	R\$ 3.263,25			
0%		R\$ -	0	R\$ -	4,00	R\$ 1.359,24			
		R\$ -	0	R\$ -	-	R\$ 0,00			
0%		R\$ -	0	R\$ -	1,00	R\$ 1.477,87			
4%	R\$ 33.346,32	R\$ 154.801,12	R\$ 643.198,89						