



QUANTITATIVO - BOCA DE LOBO DUPLA			
ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS	UNID.	QUANT.
1	LASTRO DE BRITA Nº 2	m³	0,15
2	ANEL INFERIOR EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	pc	1,00
3	CAIXA COLETORA DUPLA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	pc	1,00
4	GRADE DE FERRO CHATO	cj	2,00
5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA	pc	2,00
6	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,10
7	ENCHIMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM PEDRISCO	m³	0,10
8	DEPRESSÃO DE ENTRADA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO NO LOCAL	m³	0,32
9	FORMA DE MADEIRA	m²	1,25

PROJETO DE DRENAGEM FL. 04/05

TÍTULO DO DESENHO: **DETALHE - BOCA DE LOBO DUPLA PADRÃO P.M.A.**

EMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL FLORA

OBRA: CONSTRUÇÃO RES. MULTIFAMILIAR VERTICAL

LOCAL: AVENIDA JOSÉ CALLERA Nº64 - ARARAQUARA/SP

BAIRRO: CHÁCARA FLORA

PROPRIETÁRIO: MRV XCIV INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 44.100.976/0001-01

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO: MRV XCIV INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 44.100.976/0001-01

Maykow Vieira Assinado de forma digital por Maykow Vieira Thomaz:4190016586

AUTOR DO PROJETO: **MAYKOW VIEIRA THOMAZ** ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 5069728970/D ART Nº: 2620242171113

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: **RENAN VIANA** ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 5063571978/D ART Nº: 2620241095205

VER IMPLANTAÇÃO

APROVADO

Processo nº: 4.842/2024
24/02/2025

Responsável: Marcos Roberto de Oliveira
CREA 506111088
Mél. 16891-2